
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A
ADRES INWESTYCJI : Mierzyce dz.nr 223/6, 223/6, 224/4, gmina Wądroże Wielkie
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Jaworze
ADRES INWESTORA : Plac Seniora 3, 59-400 Jawor

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Radosław Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 80	szt. szt.	 80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo-HKTKSHekw 1x2,0 0,9 470	m m	 470.000	
				RAZEM	470.000
3	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo-HDGszo 3x1,5 470	m m	 470.000	
				RAZEM	470.000
4	KNR 5-08 0713-01	Zakładanie osłon na ciągi przewodów z wykonaniem osłony 470	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
5	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym-HKTKSHekw 1x2,0 0,9 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem 80	szt. szt.	 80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 5-08 0811-01	Sprawdzenie stanu izolacji 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 74	szt. szt.	 74.000	
				RAZEM	74.000
9	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR AL-01 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR AL-01 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
13	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR AL-01 0115-05	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 0404-10	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów 7	lin. lin.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gązobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	80		
2	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo-HKTKSHekw 1x2,0 0,9	m	470		
3	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo-HDGszo 3x1,5	m	470		
4	KNR 5-08 0713-01	Zakładanie osłon na ciągi przewodów z wykonaniem osłony	m ²	470		
5	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym-HKTKSHekw 1x2,0 0,9	m	160		
6	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem	szt.	80		
7	KNR 5-08 0811-01	Sprawdzenie stanu izolacji	szt.	4		
8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	74		
9	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	28		
10	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.	15		
11	KNR AL-01 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	33		
12	KNR AL-01 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	33		
13	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.	9		
14	KNR AL-01 0115-05	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji	szt.	1		
15	KNR AL-01 0404-10	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej	szt.	1		
16	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów	lin.	7		
17	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: