

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach - etap II dla budynku A
ADRES INWESTYCJI : Mierczyce dz.nr 223/6, 223/6, 224/4, gmina Wądroże Wielkie
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Jaworze
ADRES INWESTORA : Plac Seniora 3, 59-400 Jawor

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Radosław Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 09.2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
Podatek Vat [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76	m ² m ²	 76.000	
				RAZEM	76.000
2 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.38	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
3 d.1	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm 4.21	m ³ m ³	 4.210	
				RAZEM	4.210
4 d.1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 13.78	m m	 13.780	
				RAZEM	13.780
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 39.88	m ² m ²	 39.880	
				RAZEM	39.880
6 d.1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Demontaż drzwi 8.24	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
7 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		PLAC MANEROWY			
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
9 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
10 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
11 d.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
12 d.2	KNR 2-31 0509-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
3		DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ- MONTAŻ DRZWI PPOŻ.			
14 d.3	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² - DW 1-3 szt. 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
15 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DZ1 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
16 d.3	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe Purmo C-22 90/90 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		DOBUDOWA II PIĘTRA			
17 d.4	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste z płytą - z zastosowaniem pompy do betonu	m ² rzu- tu		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.85	m ² rzu- tu	20.850	
				RAZEM	20.850
18	KNR-W 2-02 d.4 0221-02	Konstrukcje ryglowe - słupy	m ³		
		1.13	m ³	1.130	
				RAZEM	1.130
19	KNR-W 2-02 d.4 0222-03	Konstrukcje ryglowe - rygle	m ³		
		1.23	m ³	1.230	
				RAZEM	1.230
20	KNR-W 2-02 d.4 0210-02	Wieniec żelbetowy	m ³		
		0.24	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
21	KNR-W 2-02 d.4 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
22	NNRNKB d.4 202 0188c-02	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		65.7	m ²	65.700	
				RAZEM	65.700
23	KNR-W 2-02 d.4 1039-02 analogia	Okna PCV O1- 3 szt.	m ²		
		3.66	m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
24	KNR-W 2-02 d.4 1039-02 analogia	Okna PCV O2- 1 szt.	m ²		
		2.98	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
25	KNR-W 2-02 d.4 1039-03	Okna PCV -O3	m ²		
		4.74	m ²	4.740	
				RAZEM	4.740
26	KNR-W 2-02 d.4 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2-02 d.4 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie- 5 cm	m ²		
		25.67	m ²	25.670	
				RAZEM	25.670
28	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		25.67	m ²	25.670	
				RAZEM	25.670
29	KNR-W 2-02 d.4 1102-06	Ułożenie warstwy jastrychu	m ³		
		25.67*0.05	m ³	1.284	
				RAZEM	1.284
30	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		25.67	m ²	25.670	
				RAZEM	25.670
31	KNR-W 2-02 d.4 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		25.67	m ²	25.670	
				RAZEM	25.670
32	KNR-W 2-02 d.4 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		25.67	m ²	25.670	
				RAZEM	25.670
33	KNR-W 2-02 d.4 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej- klatka schodowa	m ²		
		18.17	m ²	18.170	
				RAZEM	18.170
34	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		18.17	m ²	18.170	
				RAZEM	18.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.4 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²		
		18.17	m ²	18.170	
				RAZEM	18.170
36	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		68.4	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
37	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		68.4	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
38	KNR-W 2-02 d.4 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		68.4	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
39	KNR-W 2-02 d.4 0402-04/05	Więźba dachowa	m ²		
		56.36	m ²	56.360	
				RAZEM	56.360
40	KNR-W 2-02 d.4 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		56.36	m ²	56.360	
				RAZEM	56.360
41	KNR-W 2-02 d.4 0606-01 analogia	Wykonanie wiatroizolacji	m ²		
		56.36	m ²	56.360	
				RAZEM	56.360
42	KNR-W 2-02 d.4 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym	m ²		
		43.84	m ²	43.840	
				RAZEM	43.840
43	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		43.84	m ²	43.840	
				RAZEM	43.840
44	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		56.36	m ²	56.360	
				RAZEM	56.360
5		ELEWACJA			
45	KNR-W 2-02 d.5 0608-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową	m ²		
		61.08	m ²	61.080	
				RAZEM	61.080
46	KNR-W 2-02 d.5 0908-01	Tynki zewnętrzne kamyczkowe	m ²		
		61.08	m ²	61.080	
				RAZEM	61.080
47	KNR 2 d.5 1105-03	Świetliki i klapy dymowe	m ²		
		0.41	m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
48	KNR 2-02 d.5 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
		24.24	m	24.240	
				RAZEM	24.240
49	KNR 2-02 d.5 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytanowo-cynkowej	m		
		18.10	m	18.100	
				RAZEM	18.100
50	KNR 2-02 d.5 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m		
		5.67	m	5.670	
				RAZEM	5.670

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy	r-g	1561.2315		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	kg	1202.4000		1202.4000				KNS			
2.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.4454		1.4454							
3.	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm	kg	69.0724		69.0724							
4.	Okno PCV O1	m ²	3.6600		3.6600							
5.	Okno PCV O2	m ²	2.9800		2.9800							
6.	siłownik	szt	0.4100		0.4100							
7.	listwy maskujące	m	4.4160		4.4160							
8.	okno O3	m ²	4.7400		4.7400							
9.	drzwi aluminiowe	m ²	2.4000		2.4000							
10.	balustrady stalowe	kg	76.5450		76.5450							
11.	drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe	m ²	5.4000		5.4000							
12.	podokienniki	m ²	7.6500		7.6500							
13.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	30.6880		30.6880							
14.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	83.2960		83.2960							
15.	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	m	17.5360		17.5360							
16.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	22.7968		22.7968							
17.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	58.3072		58.3072							
18.	wieszak w 60/100	szt.	39.8944		39.8944							
19.	pręt mocujący	szt.	39.8944		39.8944							
20.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	21.2105		21.2105							
21.	siatka tkana Rabitza	m ²	63.5232		63.5232							
22.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	5.9730		5.9730							
23.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	48.4800		48.4800							
24.	blachowkręty	szt.	811.0400		811.0400							
25.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	1.9726		1.9726							
26.	kwask solny techniczny 5%	kg	13.1520		13.1520							
27.	impregnat	dm ³	0.5636		0.5636							
28.	pianka poliuretanowa	kg	0.0205		0.0205							
29.	silikon	kg	1.3780		1.3780							
30.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.6676		8.6676							
31.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2200		0.2200							
32.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2350		0.2350							
33.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3402		0.3402							
34.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3402		0.3402							
35.	Farba akrylowa	dm ³	13.8852		13.8852							
36.	Preparat gruntujący	dm ³	11.8332		11.8332							
37.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.1102		0.1102							
38.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0.9370		0.9370							
39.	zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka	kg	515.0880		515.0880							
40.	Folia polietylenowa wiatroizolacja - Draf-tex Plus o wym. 50 000/1500 mm	m ²	67.6320		67.6320				ISO			
41.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	30.8040		30.8040							
42.	plyty styropianowe	m ³	1.3477		1.3477							
43.	plyty styropianowe	m ³	11.5441		11.5441				STM			
44.	podstawa	szt	0.4100		0.4100							
45.	Okno - klapa oddymiająca O4	m ²	0.4100		0.4100							
46.	piasek	m ³	117.5120		117.5120							
47.	pospółka	m ³	98.2000		98.2000							
48.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	9.0960		9.0960							
49.	cement 25 z dodatkami	t	0.0044		0.0044							
50.	gips szpachlowy	t	0.0454		0.0454							
51.	gips budowlany szpachlowy	t	0.2368		0.2368							
52.	Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	m ²	43.8400		43.8400							
53.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	46.0320		46.0320							
54.	dachówka ceramiczna karpiówka DK 15.3x36.5 cm	szt.	2772.9120		2772.9120							
55.	gąsior dachowy ceramiczny GBI 36.5x22.4x11.2 cm	szt.	21.0786		21.0786				IBF			
56.	Płyty drogowe z otworami JOMB	szt	600.0000		600.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
57.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt.	567.6480		567.6480							
58.	obrzeża betonowe	m	163.2000		163.2000							
59.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	4.6206		4.6206							
60.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	89.8450		89.8450							
61.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	2.2544		2.2544							
62.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	29.0071		29.0071							
63.	płyty z wełny mineralnej	m ²	46.0320		46.0320				ROC			
64.	płyty z wełny mineralnej	m ²	59.1780		59.1780				ROC			
65.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	6.0506		6.0506							
66.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	115.0016		115.0016							
67.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.1899		0.1899							
68.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.2119		0.2119							
69.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0170		0.0170							
70.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	3.0385		3.0385							
71.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	0.0382		0.0382							
72.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.1803		0.1803							
73.	sucha mieszanka do tynków	kg	438.5544		438.5544							
74.	zaprawa cementowa M 7	m ³	1.2116		1.2116							
75.	zaprawa cementowa M 12	m ³	1.1149		1.1149							
76.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	45.1552		45.1552							
77.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.4109		0.4109							
78.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.2782		0.2782							
79.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 50 mm kl.II	m ³	0.7654		0.7654							
80.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.0626		0.0626							
81.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	0.2254		0.2254							
82.	taśma	m	43.8400		43.8400							
83.	woda	m ³	33.1840		33.1840							
84.	woda	m ³	0.2055		0.2055							
85.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0471		0.0471							
86.	grzejniki stalowe jednopłytkowe Purmo C-22 90/90	szt	3.0000		3.0000				RET			
87.	śruby podkładki i nakrętki	kg	6.1696		6.1696							
88.	kołki rozporowe	szt.	79.3304		79.3304							
89.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.8400		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.8400		
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	8.9200		
4.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	3.4400		
5.	wyciąg	m-g	38.5219		
6.	środek transportowy	m-g	9.9854		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.3600		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.6650		
9.	środek transportowy	m-g	0.1753		
10.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.8448		
11.	mieszarka do zapraw	m-g	0.2736		
12.	gietarka do prętów	m-g	5.7600		
13.	nożyce do prętów	m-g	6.9600		
14.	prościarka do prętów	m-g	5.1600		
15.	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0.8268		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE				
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	76		
2 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.38		
3 d.1	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³	4.21		
4 d.1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	13.78		
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	39.88		
6 d.1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Demontaż drzwi	m ²	8.24		
7 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m ³	5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PLAC MANEWROWY				
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²	400		
9 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi	m ²	400		
10 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego	m ²	400		
11 d.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym	m ²	400		
12 d.2	KNR 2-31 0509-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych	m ²	400		
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	160		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ- MONTAŻ DRZWI PPOŻ.				
14 d.3	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2- DW 1-3 szt.	m ²	5.4		
15 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DZ1	m ²	2.4		
16 d.3	KNR 2-15 0419- 01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe Purmo C-22 90/90	kpl.	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		DOBUDOWA II PIĘTRA				
17 d.4	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste z płytą - z zastosowaniem pompy do betonu	m ² rzutu	20.85		
18 d.4	KNR-W 2-02 0221-02	Konstrukcje ryglowe - słupy	m ³	1.13		
19 d.4	KNR-W 2-02 0222-03	Konstrukcje ryglowe - rygle	m ³	1.23		
20 d.4	KNR-W 2-02 0210-02	Wieniec żelbetowy	m ³	0.24		
21 d.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1.2		
22 d.4	NNRNKB 202 0188c-02	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	65.7		
23 d.4	KNR-W 2-02 1039-02 analogia	Okna PCV O1- 3 szt.	m ²	3.66		
24 d.4	KNR-W 2-02 1039-02 analogia	Okna PCV O2- 1 szt.	m ²	2.98		
25 d.4	KNR-W 2-02 1039-03	Okna PCV -O3	m ²	4.74		
26 d.4	KNR-W 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.	5		
27 d.4	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie- 5 cm	m ²	25.67		
28 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	25.67		
29 d.4	KNR-W 2-02 1102-06	Ułożenie warstwy jastrychu	m ³	25.67*0.05 = 1.284		
30 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	25.67		
31 d.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	25.67		
32 d.4	KNR-W 2-02 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²	25.67		
33 d.4	KNR-W 2-02 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej- klatka schodowa	m ²	18.17		
34 d.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	18.17		
35 d.4	KNR-W 2-02 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²	18.17		
36 d.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	68.4		
37 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	68.4		
38 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	68.4		
39 d.4	KNR-W 2-02 0402-04/05	Wieżba dachowa	m ²	56.36		
40 d.4	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²	56.36		
41 d.4	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Wykonanie wiatroizolacji	m ²	56.36		
42 d.4	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym	m ²	43.84		
43 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	43.84		
44 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	56.36		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ELEWACJA				
45 d.5	KNR-W 2-02 0608-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową	m ²	61.08		
46 d.5	KNR-W 2-02 0908-01	Tynki zewnętrzne kamyczkowe	m ²	61.08		
47 d.5	KNNR 2 1105- 03	Świetliki i klapy dymowe	m ²	0.41		
48 d.5	KNR 2-02 0509- 03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	24.24		
49 d.5	KNR 2-02 0511- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytanowo-cynkowej	m	18.10		
50 d.5	KNR 2-02 1209- 02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m	5.67		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE							
2	PLAC MANEWROWY							
3	DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ- MONTAŻ DRZWI PPOŻ.							
4	DOBUDOWA II PIĘTRA							
5	ELEWACJA							
	RAZEM netto							
	Podatek Vat							
	Razem brutto							

Słownie: