
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń I piętra pomieszczeń internatu z przeznaczenie na placówkę opiekuńczo-wychow ca-
łodobową.
ADRES INWESTYCJI : 59-420 Bolków ul. Mickiewicza 2
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor ul. Szpitalna 12 a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Mielnik
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokoje			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
	pok. 102	2*(4.18+5.18)*3.0-1.6	m ²	54.560	
	pok. 103	2*(4.76+5.18)*3.0-1.6	m ²	58.040	
	pok. 104	2*(3.80+4.00)*3.0-1.6-2.2*1.8	m ²	41.240	
	pok. 105	2*(3.80+3.37)*3.0-1.6-2.2*1.8	m ²	37.460	
	pok. 106	2*(3.6+5.1)*3.0-1.6-1.9*2.0	m ²	46.800	
	pok. 107	2*(6.09+4.0)*3.0-1.6	m ²	58.940	
	pok. 108	2*(6.03+4.9)*3.0-1.6	m ²	63.980	
	pok. 109	2*(2.86+2.34)*3.0-1.6	m ²	29.600	
	pok. 110	2*(3.30+4.80)*3.0-1.6	m ²	47.000	
	pok. 114	2*(3.73+5.30)*3.0-1.6	m ²	52.580	
	pok. 115	2*(4.02+4.71)*3.0-1.6	m ²	50.780	
	pok. 117	2*(3.45+4.11)*1.0	m ²	15.120	
	kuchnia				
	pok. 118	2*(2.55+2.90)*3.0	m ²	32.700	
				RAZEM	588.800
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
	pok.102	4.18*5.18	m ²	21.652	
	pok.103	4.76*5.18	m ²	24.657	
	pok.104	3.8*3.8	m ²	14.440	
	pok.105	3.4*3.8	m ²	12.920	
	pok.106	3.6*5.1	m ²	18.360	
	pok.107	4.0*6.1	m ²	24.400	
	pok.108	6.1*4.9	m ²	29.890	
	pok.109	2.86*2.34	m ²	6.692	
	pok.110	4.8*3.3	m ²	15.840	
	pok.114	5.3*3.73	m ²	19.769	
	pok.115	4.71*4.02	m ²	18.934	
	pom. 117	3.45*4.11	m ²	14.180	
	kuchnia				
	pom. 118	2.55*2.90	m ²	7.395	
				RAZEM	229.129
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych - analogia na podłożu tynk.	m ²		
d.1	0830-06	229.129	m ²	229.129	
	obm. z poz. 2			RAZEM	229.129
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych - analogia na ścianach tynk.	m ²		
d.1	0830-04	588.8	m ²	588.800	
	obm. z [poz. 1			RAZEM	588.800
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m ²		
d.1	1022-01	11*1.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
10	wycena włas- na	Ościeżnice drewniane dla skrzydeł drzwiowych 80 - zakup	szt		
d.1		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	229.129	m ²	229.129	
				RAZEM	229.129
12	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - analogia ułożenie płyt OSB gr 12 mm frezowane	m ²		
d.1	0820-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		229.129	m ²	229.129	
				RAZEM	229.129
13 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 posadzka wywiniecie na ściany	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany - wykładzina w klasie niezapalności 229.129 588.8/3*0.1	m ² m ² m ²	229.129 19.627	
				RAZEM	248.756
14 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 248.756	m ² m ²	248.756	
				RAZEM	248.756
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 229.13	m ² m ²	229.130	
				RAZEM	229.130
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 558.8	m ² m ²	558.800	
				RAZEM	558.800
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 229.13	m ² m ²	229.130	
				RAZEM	229.130
18 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian wewnętrznych ścian 588.8	m ² m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
2		Wykusze. (pok. 102,103 oraz 107,108)			
19 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [2*(3.66+2.0)*3.0-0.7*1.73*4-1.7*1.7-0.8*2.0*2]*2	m ² m ²	46.052	
				RAZEM	46.052
20 d.2	KNR 4-01 1213-03	Malowanie grzejników radiatorowych 2.5*16	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
21 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.6*2.0*2	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
22 d.2	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² [0.7*1.7*4]*2	m ² m ²	9.520	
				RAZEM	9.520
23 d.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.7*1.7*2	m ² m ²	5.780	
				RAZEM	5.780
24 d.2	wycena własna	Osadzenie parapetów drewnianych szer. 20 cm o wym: dł 0,8 m - 8 szt dł 1,8 m - 2 szt 0.8*8+1.8*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /pod gładzie i malowanie/ 46.05*2	m ² m ²	92.100	
				RAZEM	92.100
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome /pod gładzie i malowanie/ 7.2*2	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
27 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 46.05	m ² m ²	46.050	
				RAZEM	46.050
28 d.2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.2*2	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
29	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - analogia na ścianach tynk. 46.05	m ² m ²	 46.050	
				RAZEM	46.050
30	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - analogia na sufitach tynkow. 7.2*2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
31	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.4	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
32	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - analogia płyty OSB gr 12 mm frezowana 7.2*2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
33	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 posadzka wywinięcie	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychj rulonowe - z wywinięciem na ścian 7.2*2 [2*(3.6+2.0)-2*0.8]*2*0.1	m ² m ² m ²	 14.400 1.920	
				RAZEM	16.320
34	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.2*2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
35	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.05	m ² m ²	 46.050	
				RAZEM	46.050
3		Korytarz			
36	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity 6.63*2.0 4.20*2.0 3.00*2.7 5.46*1.46 4.40*1.80	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.260 8.400 8.100 7.972 7.920	
				RAZEM	45.652
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany pionowe (6.63+4.2+3.10+5.44+4.40+2.0+0.6+1.5)*1.5*2	m ² m ²	 83.610	
				RAZEM	83.610
38	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.62	m ² m ²	 45.620	
				RAZEM	45.620
39	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 83.61	m ² m ²	 83.610	
				RAZEM	83.610
40	KNR 0-33 d.3 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej (6.63+4.2+3.10+5.44+4.40+2.0+0.6+1.5+3.0)*1.5*2	m ² m ²	 92.610	
				RAZEM	92.610
41	KNR 0-33 d.3 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - analogia ściany wew. 92.61	m ² m ²	 92.610	
				RAZEM	92.610
4		Łazienki			
42	KNR 4-01 d.4 0819-15 łazienka 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2*(1.5+0.86)*2.0-0.6*2.0 2*(1.36+0.98)*1.6-0.6*1.6 2*(0.85+1.11)*1.6-0.6*1.6 2+(4.25+1.55)*1.6-0.8*2.0 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 8.240 6.528 5.312 9.680	
				RAZEM	29.760
	łazienka 2	2*(2.1+1.0)*2.0-0.7*2.0 2*(3.5+1.65)*1.6-0.8*2.0	m ² m ²	 11.000 14.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		B (suma częściowa)	m ²	25.880	
	WC	2*(1.2+1.0)*1.6-0.8*2.0	m ²	5.440	
		C (suma częściowa)	m ²	5.440	
				RAZEM	61.080
43	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.4	0701-02	29.88/1.6*2.0	m ²	37.350	
	łazienka 1	A (suma częściowa)	m ²	37.350	
	łazienka 2	11.0	m ²	11.000	
		14.88/1.6*2.0	m ²	18.600	
		B (suma częściowa)	m ²	29.600	
	wc	5.44	m ²	5.440	
		C (suma częściowa)	m ²	5.440	
				RAZEM	72.390
44	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.4	0716-01	72.39	m ²	72.390	
				RAZEM	72.390
45	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.4	0101-02	72.39	m ²	72.390	
	łazienki	7.0	m ²	7.000	
	kuchnia				
				RAZEM	79.390
46	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm	m ²		
d.4	0204-04	72.39	m ²	72.390	
				RAZEM	72.390
47	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.4	0811-07	1.5*0.86	m ²	1.290	
	łazienka 1	1.36*0.98	m ²	1.333	
		0.85*1.11	m ²	0.944	
		4.25*1.55	m ²	6.588	
		A (suma częściowa)	m ²	10.155	
	łazienka 2	2.1*1.0	m ²	2.100	
		3.5*1.65	m ²	5.775	
		B (suma częściowa)	m ²	7.875	
		1.2*1.0	m ²	1.200	
		C (suma częściowa)	m ²	1.200	
				RAZEM	19.230
48	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.4	0804-07	19.23	m ²	19.230	
				RAZEM	19.230
49	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany	m ²		
d.4	0604-05	19.23	m ²	19.230	
				RAZEM	19.230
50	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa	m ²		
d.4	0604-04	19.23	m ²	19.230	
				RAZEM	19.230
51	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.4	1102-01	19.23	m ²	19.230	
				RAZEM	19.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
53	KNR 2-02 d.4 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie - pierwsza warstwa 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
54	KNR 2-02 d.4 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie - j - druga warstwa 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
55	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
56	KNR AT-23 d.4 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm -lytki gres antypoślizgowe 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
57	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
58	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.23	m ² m ²	 19.230	
				RAZEM	19.230
59	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymistarych tynków wewnętrznych ścian 72.39/2.0*1.0	m ² m ²	 36.195	
				RAZEM	36.195
60	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
61	wycena własna d.4	Dostawa ościeżnic drewnianych "70" 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR-W 2-02 d.4 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe "70" 4*0.7*2.0	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
5		Klatka schodowa - roboty remontowe			
64	KNR 4-01 d.5 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - obicie z paneli 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
65	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - pod gładzie 44.7*2.9 -2.7*1.5*3	m ² m ² m ²	 129.630 -12.150	
				RAZEM	117.480
66	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych (44.7-3*1.5)*1.5	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300
67	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - pod malowanie 60.3	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300
68	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60.3	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 0-33 d.5 0124-01	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 60.3	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300
70	KNR 0-33 d.5 0124-02	Tynki elewacyjne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 60.3	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300
71	KNR 4-01 d.5 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.2*0.86*2.5*2 0.86*0.86*2.5	m ² m ² m ²	 5.160 1.849	
				RAZEM	7.009
72	KNR 4-01 d.5 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.2	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
73	KNR 4-01 d.5 1101-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² 0.2	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
6		Klatka schodowa - zabezpieczenie p.poż			
74	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z szybą z naswietłem analogia drzwi p.poż w klasie EI 30 2.7*1.5*2	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
75	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi p.poż stalowe pełne w klasie EI 30 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
76	wycena własna d.6	Rozebranie cokołów drewnianych na schodach (0.35+0.16)*50	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
77	wycena własna d.6	Demontaż listew z PCV zabezpieczających krawędzi schodów 1.3*50.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
78	KNR 4-01 d.6 0818-05 stopnie spocznik	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach schodowych 1.3*0.35*50 1.4*1.2*2	m ² m ² m ²	 22.750 3.360	
				RAZEM	26.110
79	KNR 4-01 d.6 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych - analogia oszlifowanie stopni schodowych pod malowanie farbą ogniochronną. 26.11	m ² m ²	 26.110	
				RAZEM	26.110
80	KNR 4-01 d.6 1210-04	Dwukrotne- malowanie farbą ogniochronną stopni schodowych do stopnia niepalności 26.11	m ² m ²	 26.110	
				RAZEM	26.110
81	KNR 4-01 d.6 1213-01 stopnie spoczniki konstrukcja schodów	Malowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie stopni schodowych oraz konstrukcji stalowych schodów farbą ogniochronną /malowanie wg. instrukcji producenta farb/ (0.35+0.16*2)*1.3*50 1.4*1.2*2 8.0	m ² m ² m ² m ²	 43.550 3.360 8.000	
				RAZEM	54.910
82	KNR 4-01 d.6 0817-01	Ułożenie wykładziny na stopniach schodowych wykładziną PCV /wykładzina w klasie niepalności/ 26.1	m ² m ²	 26.100	
				RAZEM	26.100
83	wycena własna d.6	Zamontowanie cokołów w miejsce zerwanych 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
84	wycena własna d.6	Zamontowanie narożnika katowego na stopniach z PCV 1.3*50	m ² m ²	 65.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	65.000
85	KNR 4-01 d.6 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 20.0*1.1	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
86	Wycena d.6 własna	Podwyższenie balustrady na klatce schodowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		instalacje sanitarne			
87	KNR 4-02 d.7 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
88	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
89	KNR 4-02 d.7 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego - analogia brodzika 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 4-02 d.7 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
91	KNR 4-02 d.7 0132-02	Demontaż baterii natryskowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
93	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 2-15 d.7 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm - analogia montaż od- pływów liniowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 2-15 d.7 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
96	KNR-W 2-15 d.7 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR 4-01 d.7 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
98	KNR-W 2-15 d.7 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.0*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
99	KNR 0-35 d.7 0128-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm 10.0*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
100	KNR 4-01 d.7 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł ' na pełno' 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
101	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
102	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 0	podej. podej.	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR-W 2-15 d.7 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
104	wycena włas- na	Wymiana grzejnika płytowego w natrysku na grzejnik łazienkowy drabinkowy / z uwagi na różne wymiary należy wykonać nowe" gałazki" 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000